

Regione Basilicata
COMUNE DI SAN FELE (PZ)

Località: Via E. Berlinguer n° 21
 Via D'Addezio n° 7

**INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA
 FINALIZZATI AL RECUPERO DEGLI ALLOGGI
 SFITTI GESTITI DALL'AZIENDA**

Delibera A.U. n. 12 del 13.03.2018 - Programma biennale 2017/2018 di reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi E.R.P.

Responsabile del Procedimento:
 ing. Michele GERARDI

Progettista:
 geom. Mario RESTAINO

UNITA' DI DIREZIONE : INTERVENTI COSTRUTTIVI - MANUTENZIONE - RECUPERO - ESPROPRI



| | | |
|---|------------------|--|
| elaborato: | intervento di: | |
| 04 a | RECUPERO ALLOGGI | |
| | U.I. 3671 - 297 | |
| ARCHITETTURA | | |
| INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA | | |
| | DATA | |
| REDATTO | marzo 2021 | |
| VERIFICATO | | |
| APPROVATO | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | unità di misura | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Manodopera | incid. % |
|---------------------|---|-----------------------|----------|---------------|----------|---------------------|-------------|
| | | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | |
| 1 B.02.003.02 | Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento, n ... arica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi di spessore 6-10 cm. di spessore finito; SOMMANO... | mq | 8,98 | 7,58 | 68,07 | 42,59 | 62,570 |
| 2 B.02.013.02 | Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di maiolica, o pietra da taglio, posti in opera a mezzo di malta o colla, compreso il suo accatastamento nell'a ... cantiere secondo gli ordini impartiti dalla D.L., escluso il trasporto e conferimento a rifiuto del materiale SOMMANO... | m | 55,21 | 2,79 | 154,04 | 121,75 | 79,040 |
| 3 B.02.014.01 | Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse ... elativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5; SOMMANO... | mq | 71,84 | 6,88 | 494,26 | 327,79 | 66,320 |
| 4 B.02.014.03 | Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse ... ulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm in più oltre i 5 cm; SOMMANO... | mq | 359,20 | 1,35 | 484,92 | 320,44 | 66,080 |
| 5 B.02.014.12 | Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse ... o ceramica, gress, di marmo, listelli klinker, compresa malta del letto di posa, senza recupero dei materiali; SOMMANO... | mq | 8,76 | 5,42 | 47,48 | 36,29 | 76,430 |
| 6 B.02.015.04 | Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e ... ativi oneri di conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress SOMMANO... | mq | 70,95 | 6,31 | 447,69 | 201,95 | 45,110 |
| 7 B.02.015.09 | Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e ... o ceramica, gress, di marmo, listelli klinker, compresa malta del letto di posa, senza recupero dei materiali; SOMMANO... | mq | 17,55 | 4,25 | 74,59 | 43,48 | 58,290 |
| 8 B.02.018.01 | Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, canalizzazione, apertura di vani porta e finestre, esclusi ... orto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento. murature in mattoni forati; SOMMANO... | ml/cm | 103,80 | 0,27 | 28,03 | 21,43 | 76,470 |
| 9 B.02.020.01 | Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori ... estre, di cassonetto, compreso stipiti, contro stipiti, copri fili, scuretti, con superfici superiori a 2 mq.; SOMMANO... | mq | 19,89 | 7,36 | 146,39 | 114,94 | 78,520 |
| 10 B.02.020.02 | Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori ... rto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem con superficie da 0.75 a 2 mq.; SOMMANO... | mq | 5,94 | 9,91 | 58,86 | 46,01 | 78,150 |
| 11 B.02.020.04 | Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori ... to di trattamento rifiuti o discarica: di porta interna in legno, compresa stipite, controstipite e coprifili; SOMMANO... | mq | 13,34 | 5,23 | 69,77 | 54,68 | 78,370 |
| 12 | Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | 2'074,10 | 1'331,35 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | unità di misura | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Manodopera | incid. % |
|---------------------|---|-----------------------|----------|---------------|----------|---------------------|-------------|
| | | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | | 2'074,10 | 1'331,35 | |
| B.02.020.08 | accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori ... ti o discarica: di porta ed antiporta di primo ingresso, compreso stipiti, controstipiti, bussola e coprifili; SOMMANO... | mq | 6,89 | 8,14 | 56,08 | 43,88 | 78,250 |
| 13 B.02.025.01 | Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di ferro nero o zincato di piombo; SOMMANO... | m | 11,48 | 0,40 | 4,59 | 3,60 | 78,430 |
| 14 B.02.026.03 | Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di ... mento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno; SOMMANO... | cad | 1,00 | 8,32 | 8,32 | 5,93 | 71,320 |
| 15 B.02.026.07 | Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di ... conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi; SOMMANO... | cad | 11,00 | 5,81 | 63,91 | 45,04 | 70,480 |
| 16 B.02.027.09 | Rimozione di articoli vari, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse con esclusione degli oneri di ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di placche compreso frutti e cassette portafrutta; SOMMANO... | cad | 20,00 | 1,58 | 31,60 | 24,65 | 78,000 |
| 17 B.02.032.01 | Rimozione di davanzali o soglie in marmo od altra pietra naturale dello spessore fino a cm. 5, larghezza fino a cm. 30, compresa la discesa a piano cortile, l'accatastame ... gli oneri di ponteggi, per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica. SOMMANO... | m | 2,95 | 4,81 | 14,19 | 10,87 | 76,640 |
| 18 B.02.043.01 | Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni, in legno od in metallo, di qualsiasi tipo, compreso ogni onere e modalità di esecuzione a) escluso il telaione o la cassa e controccassa SOMMANO... | mq | 10,10 | 9,64 | 97,36 | 75,82 | 77,870 |
| 19 B.02.046.01 | Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori, sostegni ed ogni onere e modalità di esecuzione SOMMANO... | cad | 13,00 | 11,66 | 151,58 | 117,87 | 77,760 |
| 20 B.04.019.03 | Tramazzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o curva ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali architravi in c.a. o piattabande, il t ... ro e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni forati dello spessore cm 8; SOMMANO... | mq | 5,80 | 19,80 | 114,84 | 61,29 | 53,370 |
| 21 B.06.010.01 | Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, ba ... fiume, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 4 cm SOMMANO... | mq | 80,59 | 9,87 | 795,42 | 574,45 | 72,220 |
| 22 B.06.010.02 | Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, ba ... e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovrapprezzo per la finitura a frattazzo fino SOMMANO... | mq | 458,64 | 2,38 | 1'091,56 | 863,10 | 79,070 |
| 23 B.06.010.03 | Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, ba ... finito a perfetta regola d'arte: variazione in aumento o diminuzione per ogni cm in più o in meno di spessore SOMMANO... | mq | 24,90 | 4,13 | 102,84 | 64,50 | 62,720 |
| 24 B.13.015.02 | Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | 4'606,39 | 3'222,35 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | unità di misura | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Manodopera | incid. % |
|---------------------|--|-----------------------|----------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| | | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | | 4'606,39 | 3'222,35 | |
| 25 | modalità di misurazione ... effettuata esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti interne, piane verticali , SOMMANO... | mq | 2,43 | 18,15 | 44,10 | 33,08 | 75,000 |
| B.13.022.01 | Intonaco premiscelato, per uso in interni, a base di anidrene, perlite espansa e additivi specifici, dosati in rapporto costante, marcato Ce in conformità alla norma 1327 ... , compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. intonaco di sottofondo SOMMANO... | mq | 57,09 | 9,19 | 524,65 | 280,38 | 53,440 |
| 26 | Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, rispondente alle norme UNI EN, di qualsiasi colore e dimensione, finitura superficiale a scelta della ... le, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm SOMMANO... | mq | 3,66 | 33,33 | 121,99 | 29,66 | 24,310 |
| B.14.019.01 | Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, rispondente alle norme UNI EN, di qualsiasi colore e dimensione, finitura superficiale a scelta della ... le, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 45x45 cm SOMMANO... | mq | 75,60 | 59,27 | 4'480,81 | 1'225,05 | 27,340 |
| 27 | Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, rispondente alle norme UNI EN, di qualsiasi colore e dimensione, finitura superficiale a scelta della ... le, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 45x45 cm SOMMANO... | mq | 75,60 | 59,27 | 4'480,81 | 1'225,05 | 27,340 |
| B.14.019.02 | Lucidatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso trattamento antimacchia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: pavimenti in marmo SOMMANO... | mq | 37,18 | 13,81 | 513,46 | 401,47 | 78,190 |
| 28 | Lucidatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso trattamento antimacchia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: pavimenti in marmo SOMMANO... | mq | 37,18 | 13,81 | 513,46 | 401,47 | 78,190 |
| B.14.098.02 | Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, c ... finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 25x40 cm SOMMANO... | mq | 49,53 | 38,02 | 1'883,13 | 501,67 | 26,640 |
| 29 | Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, c ... finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 25x40 cm SOMMANO... | mq | 49,53 | 38,02 | 1'883,13 | 501,67 | 26,640 |
| B.14.123.02 | Zoccolino battiscopa in ceramica, monocottura, posto in opera con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO... | m | 56,35 | 6,71 | 378,11 | 76,15 | 20,140 |
| 30 | Zoccolino battiscopa in ceramica, monocottura, posto in opera con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO... | m | 56,35 | 6,71 | 378,11 | 76,15 | 20,140 |
| B.14.132.01 | Zoccolino battiscopa in laminato posto in opera con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 2400x90x15 mm SOMMANO... | m | 2,49 | 4,95 | 12,33 | 3,37 | 27,320 |
| 31 | Zoccolino battiscopa in laminato posto in opera con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 2400x90x15 mm SOMMANO... | m | 2,49 | 4,95 | 12,33 | 3,37 | 27,320 |
| B.14.134.03 | Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzi, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi ... ri sulle soglie adeguati agli stipiti. Spessore cm 2 Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo Egitto SOMMANO... | mq | 0,89 | 65,59 | 58,38 | 13,70 | 23,470 |
| 32 | Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzi, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi ... ri sulle soglie adeguati agli stipiti. Spessore cm 2 Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo Egitto SOMMANO... | mq | 0,89 | 65,59 | 58,38 | 13,70 | 23,470 |
| B.15.004.01 | Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (ciclo ... e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 331 a 500 mm in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10 SOMMANO... | m | 11,48 | 14,81 | 170,02 | 77,53 | 45,600 |
| 33 | Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (ciclo ... e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 331 a 500 mm in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10 SOMMANO... | m | 11,48 | 14,81 | 170,02 | 77,53 | 45,600 |
| B.17.002.08 | Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e l ... metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte di pich-pine SOMMANO... | mq | 1,89 | 219,75 | 415,33 | 35,64 | 8,580 |
| 34 | Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e l ... metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte di pich-pine SOMMANO... | mq | 1,89 | 219,75 | 415,33 | 35,64 | 8,580 |
| B.18.001.03 | Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo i ... essere certificata in classe I antintrusione secondo norma UNI 9569. a due ante dimensioni cm 90-110 x 210-220 SOMMANO... | cad | 1,00 | 680,12 | 680,12 | 45,57 | 6,700 |
| 35 | Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo i ... essere certificata in classe I antintrusione secondo norma UNI 9569. a due ante dimensioni cm 90-110 x 210-220 SOMMANO... | cad | 1,00 | 680,12 | 680,12 | 45,57 | 6,700 |
| B.18.002.02 | Porta caposcala tamburata a struttura cellulare ad un solo battente, composta SOMMANO... | | | | | | |
| 36 | Porta caposcala tamburata a struttura cellulare ad un solo battente, composta SOMMANO... | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | 13'888,82 | 5'945,62 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | unità di misura | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Manodopera | incid. % |
|---------------------|--|-----------------------|----------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| | | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | | 13'888,82 | 5'945,62 | |
| B.18.005.01 | da: telaio maestro a spessore di abete sezione cm 9 x 5 liscio o con modanatura perimetrale r ... elaiio maestro a spessore di abete e rivestimento di compensato a un battente rivestita in compensato di pioppo SOMMANO... | mq | 2,10 | 120,92 | 253,93 | 32,43 | 12,770 |
| 37 B.18.008.01 | Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopra luce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione mini ... canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura rivestimento in compensato in legno di pioppo SOMMANO... | mq | 10,08 | 117,50 | 1'184,40 | 81,01 | 6,840 |
| 38 B.18.018.01 | Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, fornita e poste in opera, compreso eventuali demolizioni, opere ... la realizzazione a perfetta regola d'arte - struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro SOMMANO... | cad | 1,00 | 129,99 | 129,99 | 17,91 | 13,780 |
| 39 B.18.019.01 | Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8 ... e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia noce tanganika SOMMANO... | cad | 1,00 | 210,05 | 210,05 | 3,91 | 1,860 |
| 40 B.18.069.02 | Fornitura e posa in opera di finestre e porte finestre realizzate in PVC con profili estrusi di cloruro di polivinile (PVC) prodotti secondo la Norma DIN 7748. Tali profi ... lla chiusura trasparente e dell'infisso (Uw) < o = 1,8 W/ m2°K e > 1,5 W/m2°K, serramento a battente o vasistas SOMMANO... | mq | 15,73 | 213,63 | 3'360,40 | 170,04 | 5,060 |
| 41 B.18.089.01 | Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in operacompreso ferramenta larghezza fino a cm 8 SOMMANO... | m | 20,80 | 7,28 | 151,42 | 78,26 | 51,680 |
| 42 B.18.089.02 | Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in operacompreso ferramenta larghezza oltre cm 8 fino a 10 SOMMANO... | m | 6,00 | 8,20 | 49,20 | 26,00 | 52,840 |
| 43 B.21.002.01 | Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde eliminare eventuali piccole scalfiture, con stucco sintetico, compresa la carteggiatura delle parti stuccate al fine di successiva applicazione di opera da decoratore: SOMMANO... | mq | 267,64 | 1,96 | 524,57 | 296,12 | 56,450 |
| 44 B.21.003.01 | Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata. SOMMANO... | mq | 295,61 | 4,15 | 1'226,78 | 707,98 | 57,710 |
| 45 B.21.004.02 | Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali occupati, con eventuali rapp ... dei prezzi relativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite: sola raschiatura completa di vecchie pitture SOMMANO... | mq | 24,97 | 2,25 | 56,18 | 44,31 | 78,870 |
| 46 B.21.006.01 | Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa SOMMANO... | mq | 295,61 | 2,06 | 608,96 | 241,27 | 39,620 |
| 47 B.21.006.03 | Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acrilsilossaniche in fase solvente SOMMANO... | mq | 267,64 | 3,56 | 952,80 | 218,10 | 22,890 |
| 48 B.21.008.01 | Tinteggiatura con idropittura traspirante "tempera" in tinta unica chiara, su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in due mani: SOMMANO... | mq | 55,63 | 3,64 | 202,49 | 135,29 | 66,810 |
| | A R I P O R T A R E | | | | 22'799,99 | 7'998,25 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | unità di misura | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Manodopera | incid. % |
|---------------------|--|-----------------------|----------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| | | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | | 22'799,99 | 7'998,25 | |
| 49 B.21.010.01 | Tinteggiatura con idropittura traspirante su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa ... rato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca SOMMANO... | mq | 267,64 | 7,28 | 1'948,42 | 1'083,13 | 55,590 |
| 50 B.21.012.02 | Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni o esterni data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è co ... dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare SOMMANO... | mq | 295,61 | 8,31 | 2'456,52 | 1'196,82 | 48,720 |
| 51 B.21.013.01 | Tinteggiatura con idropittura acrilica per interni ed esterni, su pareti e soffitti intonacati a civile, o rasati a gesso, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo ... rato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca SOMMANO... | mq | 24,97 | 6,76 | 168,80 | 101,08 | 59,880 |
| 52 B.21.034.03 | Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia verniciatura su legno, esterna ed interna, anche in locali abitati, comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata ... , carteggiatura, stuccatura, ripassatura in tinta ai rappezzi e una mano di smalto in genere su opere in legno SOMMANO... | mq | 10,10 | 7,92 | 79,99 | 63,23 | 79,040 |
| 53 B.21.038.01 | Pittura su legno, sia per esterno che per interno, su supporto già preparato, mediante applicazione di due strati di vernice monocomponente a base di resine alchidiche uretaniche in fase solvente, lucido SOMMANO... | mq | 10,10 | 6,07 | 61,31 | 31,53 | 51,430 |
| 54 B.21.039.01 | Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare mediante: spazzolatura e carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi incoerenti e materiali polverulenti. SOMMANO... | mq | 3,27 | 1,59 | 5,20 | 4,11 | 79,100 |
| 55 B.21.045.01 | Carteggiatura e abrasivatura per uniformare fondi già verniciati. SOMMANO... | mq | 6,17 | 2,38 | 14,69 | 11,62 | 79,070 |
| 56 B.21.046.01 | Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche previa preparazione del supporto da contabilizzare a parte secondo il corrispondente articolo, sommaria stu ... uggine comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata: ad uno strato con antiruggine gliceroftalica SOMMANO... | mq | 3,27 | 6,97 | 22,79 | 12,27 | 53,850 |
| 57 B.21.047.01 | Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto alchidico uretanico in fase acquosa, previa preparazione del supporto da compensare a parte: bianco SOMMANO... | mq | 6,17 | 7,55 | 46,58 | 23,17 | 49,740 |
| 58 B.21.047.03 | Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto alchidico uretanico in fase acquosa, previa preparazione del supporto da compensare a parte: colorato tinte scure SOMMANO... | mq | 3,27 | 8,55 | 27,96 | 12,28 | 43,940 |
| 59 B.25.001.01 | Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, ... ico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; SOMMANO... | mc/km | 453,12 | 0,37 | 167,65 | 46,37 | 27,660 |
| 60 B.25.003.01 | Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in zone disagiate o/o in centri st ... ino a 3,5 t. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica SOMMANO... | mc/km | 13,60 | 1,45 | 19,72 | 8,47 | 42,930 |
| 61 B.25.004.05 | Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, prev ... er 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 SOMMANO... | ql | 150,11 | 1,80 | 270,20 | 0,00 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | 28'089,82 | 10'592,33 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | unità di misura | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Manodopera | incid. % |
|---------------------|---|-----------------------|----------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| | | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | | 28'089,82 | 10'592,33 | |
| 62 B.25.004.06 | Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, prev ... ti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 01 - legno SOMMANO... | ql | 8,08 | 5,11 | 41,29 | 0,00 | |
| 63 B.25.004.07 | Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, prev ... ti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 02 - vetro SOMMANO... | ql | 0,74 | 1,12 | 0,83 | 0,00 | |
| 64 D1.03.003.01 | Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel loc ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per bagno standard (Tazza, bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice) SOMMANO... | cad | 2,00 | 305,45 | 610,90 | 365,38 | 59,810 |
| 65 D1.03.003.02 | Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel loc ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per cucina (Lavello e lavastoviglie) SOMMANO... | cad | 1,50 | 117,39 | 176,09 | 116,45 | 66,130 |
| 66 D1.03.014.01 | Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a val ... cchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili SOMMANO... | cad | 14,00 | 40,27 | 563,78 | 344,30 | 61,070 |
| 67 D1.03.016.01 | Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, w ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili SOMMANO... | cad | 2,00 | 33,02 | 66,04 | 42,15 | 63,830 |
| 68 D1.03.017.01 | Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, w ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili SOMMANO... | cad | 2,00 | 42,80 | 85,60 | 35,13 | 41,040 |
| 69 D1.03.020.02 | Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro d ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con miscelatore monocomando SOMMANO... | cad | 1,00 | 210,58 | 210,58 | 28,11 | 13,350 |
| 70 D1.03.020.08 | Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro d ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con miscelatore monocomando SOMMANO... | cad | 1,00 | 255,04 | 255,04 | 28,11 | 11,020 |
| 71 D1.03.021.01 | Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico a parete, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, ... re e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete SOMMANO... | cad | 2,00 | 187,38 | 374,76 | 57,60 | 15,370 |
| 72 D1.03.024.02 | Lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa ... altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavatoio in extra clay da 60x50 cm SOMMANO... | cad | 1,00 | 289,31 | 289,31 | 56,21 | 19,430 |
| 73 D1.03.028.01 | Raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice, fornita e posta in opera, composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40 ... onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | 30'764,04 | 11'665,77 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | unità di misura | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Manodopera | incid. % |
|---------------------|---|-----------------------|----------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| | | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | | 30'764,04 | 11'665,77 | |
| 74 D1.03.029.01 | Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice SOMMANO... | cad | 2,00 | 40,59 | 81,18 | 35,12 | 43,270 |
| 75 D1.03.031.01 | Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, ... l lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando SOMMANO... | cad | 2,00 | 208,81 | 417,62 | 70,24 | 16,820 |
| 76 D1.04.008.01 | Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili ... e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando SOMMANO... | cad | 2,00 | 168,92 | 337,84 | 70,28 | 20,800 |
| 77 D1.04.013.01 | Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas fornita e posta in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiave per montanti gas di diametro 1/2" SOMMANO... | cad | 4,00 | 8,83 | 35,32 | 14,04 | 39,750 |
| 78 D1.04.013.03 | Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 3/8" SOMMANO... | cad | 1,00 | 7,61 | 7,61 | 3,51 | 46,110 |
| 79 D2.01.005.01 | Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 3/4" SOMMANO... | cad | 1,00 | 12,61 | 12,61 | 6,10 | 48,400 |
| 80 D2.01.011.01 | Fornitura e posa in opera di tubazione (UNI EN 1057) di rame in barre nudo per fluidi e gas in pressione, conteggiate a metro lineare in barre. Le giunzioni saranno a rac ... luso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc.) e dei cunicoli. d. 12x1. SOMMANO... | m | 17,21 | 6,67 | 114,79 | 40,54 | 35,310 |
| 81 D2.01.011.04 | Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI EN ISO 21003) in rotoli per impianti di riscaldamento ed idraulici secondo UNI 11065 compreso raccordi a pressare ... escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d. 14x2. SOMMANO... | m | 68,10 | 5,24 | 356,84 | 129,18 | 36,200 |
| 82 D2.02.012.02 | Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI EN ISO 21003) in rotoli per impianti di riscaldamento ed idraulici secondo UNI 11065 compreso raccordi a pressare ... luso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d.20x2,25. SOMMANO... | m | 9,20 | 7,83 | 72,04 | 26,56 | 36,870 |
| 83 D2.02.012.03 | Fornitura e posa in opera di valvola termostattizzabile per radiatori, con regolazione manuale, predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Corpo in ottone e a ... bar. Valvola termostattizzabile, con regolazione manuale, pressione massima di esercizio 10 bar, diametro 1/2". SOMMANO... | cad | 7,00 | 12,96 | 90,72 | 30,50 | 33,620 |
| 84 D2.02.017.01 | Fornitura e posa in opera di valvola termostattizzabile per radiatori, con regolazione manuale, predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Corpo in ottone e a ... bar. Valvola termostattizzabile, con regolazione manuale, pressione massima di esercizio 10 bar, diametro 3/4". SOMMANO... | cad | 7,00 | 18,55 | 129,85 | 33,92 | 26,120 |
| 85 D2.02.017.03 | Fornitura e posa in opera di detentore, corpo in ottone con attacchi a squadra e diritti, fornito di guarnizione di tenuta in EPDM. Pressione massima di esercizio 10 bar. Detentore con corpo in ottone, diametro 3/8". SOMMANO... | cad | 7,00 | 8,90 | 62,30 | 20,30 | 32,590 |
| | Fornitura e posa in opera di detentore, corpo in ottone con attacchi a squadra e diritti, fornito di guarnizione di tenuta in EPDM. Pressione massima di esercizio 10 bar. Detentore con corpo in ottone, diametro 3/4". SOMMANO... | cad | 7,00 | 14,11 | 98,77 | 20,31 | 20,560 |
| | A R I P O R T A R E | | | | 32'581,53 | 12'166,37 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | unità di misura | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Manodopera | incid. % |
|---------------------|--|-----------------------|----------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| | | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | | 32'581,53 | 12'166,37 | |
| 86 D2.06.004.04 | Fornitura e posa in opera di Radiatori di arredo in acciaio verniciato (scaldasalviette) Bianco RAL 9010, valvolina sfogo aria , valvole e detentori da valutare a parte; ... opere murarie in genere. montanti verticali e tubi orizzontali L= 750 H= 1200 mm.W. 725 completi di fissaggio. SOMMANO... | cad | 1,00 | 91,22 | 91,22 | 8,67 | 9,500 |
| 87 D2.06.010.03 | Fornitura e posa in opera di collettori complanare di distribuzione dell'acqua calda ai corpi scaldanti, con attacchi di testa FF: 3/4" - 1" , e con attacchi laterali su ... finito a perfetta regola d'arte. Attacco di testa FF: 3/4". Derivazione 6+6 - 1/2" M. Interasse da 30 a 40 mm. SOMMANO... | cad | 1,00 | 136,85 | 136,85 | 14,53 | 10,620 |
| 88 D2.09.001.01 | Fornitura e posa in opera di termostato/cronotermostato alimentato alla tensione di rete o con batterie autonome, contatto ON-OFF o in commutazione, funzione di riscaldam ... murarie. Termostato ambientale con fissaggio a parete e display digitale per l'indicazione della temperatura. SOMMANO... | cad | 2,00 | 50,85 | 101,70 | 7,50 | 7,380 |
| 89 D3.04.006.01 | Centralino elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in opera di centralino elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti ... sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 240 x 220 mm (6 mod. DIN). SOMMANO... | cad | 1,00 | 13,98 | 13,98 | 3,78 | 27,040 |
| 90 D3.04.006.02 | Centralino elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in opera di centralino elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti ... sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 270 x 230 mm (8 mod. DIN). SOMMANO... | cad | 1,00 | 16,41 | 16,41 | 3,78 | 23,030 |
| 91 D3.04.009.08 | Interruttore magnetotermico, P.I. 6 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 6 kA, con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti. Tripolare da 10 a 32 A SOMMANO... | cad | 5,00 | 54,76 | 273,80 | 22,64 | 8,270 |
| 92 D3.04.010.05 | Interruttore magnetotermico, P.I. 10 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 10kA, con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti: Bipolare da 10 a 32 A SOMMANO... | cad | 2,00 | 38,37 | 76,74 | 7,56 | 9,850 |
| 93 D3.04.017.04 | Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: Bipolare da 0 a 16 A con Id=0,3 tipo A SOMMANO... | cad | 1,00 | 82,40 | 82,40 | 3,78 | 4,590 |
| 94 D3.04.017.05 | Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 di tipo AC SOMMANO... | cad | 1,00 | 156,83 | 156,83 | 4,53 | 2,890 |
| 95 D3.07.001.01 | Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq ... dulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. SOMMANO... | cad | 5,00 | 30,43 | 152,15 | 57,39 | 37,720 |
| 96 D3.07.003.01 | Punto luce deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e ... el tipo, placche di rivestimento PVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. SOMMANO... | cad | 2,00 | 49,23 | 98,46 | 30,22 | 30,690 |
| 97 D3.07.008.01 | Punto luce interrotto a parete costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e ... rivestimento inalluminio anodizzato compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. SOMMANO... | cad | 4,00 | 29,60 | 118,40 | 45,92 | 38,780 |
| | A R I P O R T A R E | | | | 33'900,47 | 12'376,67 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | unità di misura | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Manodopera | incid. % |
|---------------------|---|-----------------------|----------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| | | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | | 33'900,47 | 12'376,67 | |
| 98 D3.07.016.01 | Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto SOMMANO... | cad | 5,00 | 7,64 | 38,20 | 30,18 | 79,010 |
| 99 D3.07.016.02 | Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce deviato a soffitto SOMMANO... | cad | 2,00 | 11,46 | 22,92 | 18,11 | 79,030 |
| 100 D3.07.016.03 | Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce a parete SOMMANO... | cad | 4,00 | 5,73 | 22,92 | 18,12 | 79,030 |
| 101 D3.08.002.01 | Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq ... ggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO... | cad | 13,00 | 31,18 | 405,34 | 163,64 | 40,370 |
| 102 D3.08.003.01 | Punto presa di corrente 2P+T 16A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq ... ggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO... | cad | 9,00 | 34,09 | 306,81 | 113,27 | 36,920 |
| 103 D3.08.005 | Punto presa con fusibile sezionatore 10 APunto presa di corrente 2x10A+T costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due condutt ... ggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO... | cad | 1,00 | 37,19 | 37,19 | 16,54 | 44,470 |
| 104 D3.08.005.01 | Punto presa con fusibile sezionatore 10 APunto presa di corrente 2x10A+T costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due condutt ... ggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO... | cad | 1,00 | 37,84 | 37,84 | 13,59 | 35,910 |
| 105 D3.08.016.01 | Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola ... la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. SOMMANO... | cad | 22,00 | 11,46 | 252,12 | 199,25 | 79,030 |
| 106 D3.08.020.01 | Punto presa TV costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale TV passante de ... ggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO... | cad | 2,00 | 44,00 | 88,00 | 23,16 | 26,320 |
| 107 D3.08.022.01 | Punto presa TV costituito da presa coassiale TV del tipo modulare in scatola esistente in opera compreso di derivatore e cavo In opera in scatola già esistente, compreso il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO... | cad | 2,00 | 30,89 | 61,78 | 23,17 | 37,500 |
| 108 PR_01 | Demolizione completa della stanza da bagno, fino al quinto solaio, comprensiva delle seguenti fasi: - rimozione di tutti i sanitari comprese le rubinetterie, i tubi di r ... o e smaltimento in discarica autorizzata di tutti i materiali provenienti dalle demolizioni e dalle rimozioni. SOMMANO... | a corpo | 2,00 | 590,00 | 1'180,00 | 853,96 | 72,370 |
| 109 PR_02 | Rimozione del gruppo termico murale a gas compresi i raccordi esterni, la dima di fissaggio, il condotto fumario, l' eventuale tubo di scarico condensa, il | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | 36'353,59 | 13'849,66 | |

