



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA  
UNITA' DI DIREZIONE  
"INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI"

**Regione Basilicata**

**COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA**

Località: Contrada Sant'Andrea - Fabbricati A e B

## **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

Decreto Legge 28/03/2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla  
L. 23 maggio 2014 n. 80 art. 4 comma 1 - D.M. 16/03/2015.

Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di e.r.p. -  
Interventi di cui all'art. 2, comma 1 lettera b del Decreto  
Interministeriale 16/03/2015

Responsabile del Procedimento:

ing. Michele GERARDI

Progettista

ing. Maria Elena Bochicchio

Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza:

ing. Maria Elena Bochicchio

Direttore Operativo:

geom. Nicola Lucia



elaborato:

**Elab. 16**

intervento di:

**RECUPERO**

**Computo Metrico Sicurezza**

**Progetto Esecutivo**

data:

**Settembre 2022**

**Comune di SATRIANO DI LUCANIA**  
Provincia di POTENZA

pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.  
Fabbricati "A" e "B" contrada Sant'Andrea - Satriano di Lucania (PZ). D.L. 28/03/2014, n.47 conv. modof. L. 23 maggio 2014 n.80 art. 4 comma 1 - D.M. 16/03/2015. Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di e.r.p. - art. 2, co.1 lett. b D.l.16/03/2015.

**COMMITTENTE:** A.T.E.R. Potenza (descr. tariffario: Basilicata lug 2022 prezzi scorporati di utile come avvertenze gen.)

Potenza, 29/09/2022

**IL TECNICO**  
geom. Nicola LUCIA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>Fabbricato A (SpCat 1) sicurezza (Cat 1)</b>							
1 S.01.060.01	Trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad opera ultimata di ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti, diagonali, pedane metalliche, tavole fermapiEDE, te ... altezza. Valutato a metro quadro di proiezione prospettica di facciata. E' escluso il nolo. Per altezze fino a 20 metri. - prospetto est e ovest - prospetto sud  - prospetto nord	2,00 2,00  2,00	13,30 4,30 14,50 4,30 14,10		9,200 9,200 9,200 9,200 9,200	244,72 79,12 133,40 79,12 129,72		
	SOMMANO mq					666,08	9,42	6'274,47
2 S.01.061.03	Nolo di ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti, diagonali, pedane metalliche, tavole fermapiEDE, terminali, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq circa e m ... e la sottovoce relativa all'intera durata prevista del noleggio. Nolo di ponteggio a telaio completo superiore a 4 mesi. Vedi voce n° 1 [mq 666.08]	5,00				3'330,40		
	SOMMANO mq					3'330,40	1,27	4'229,61
3 S.01.062.01	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco del peso non inferiore a g 240 per mq, valutata per metro quadro di telo in opera. Schermatura antipolvere o antisabbia. Vedi voce n° 1 [mq 666.08]					666,08		
	SOMMANO mq					666,08	1,55	1'032,42
	<b>Fabbricato B (SpCat 2)</b>							
4 S.04.007.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sista ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	101,26	101,26
5 S.04.008.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sista ... successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					4,00		
	SOMMANO cad/30g					4,00	66,50	266,00
6 S.07.018.01	Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso per ciascun WC e per ogni singolo intervento giornaliero,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							11'903,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							11'903,76
	compreso D.P.I.					40,00		
	SOMMANO cad/gg					40,00	13,23	529,20
7 S.01.003.01	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti ne ... orta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/m² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 - per stoccaggio materiali e automezzi - delimitazione ponteggio		10,00 85,00			10,00 85,00		
	SOMMANO mq					95,00	13,59	1'291,05
	<b>Fabbricato A (SpCat 1)</b>							
8 S.01.003.01	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti ne ... orta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/m² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00  - delimitazione ponteggio		85,00			85,00		
	SOMMANO mq					85,00	13,59	1'155,15
	<b>Fabbricato B (SpCat 2)</b>							
9 S.01.060.01	Trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad opera ultimata di ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti, diagonali, pedane metalliche, tavole fermapiède, te ... altezza. Valutato a metro quadro di proiezione prospettica di facciata. E' escluso il nolo. Per altezze fino a 20 metri. - prospetto est e ovest - prospetto sud  - prospetto nord	2,00 2,00  2,00	13,30 4,30 14,50 4,30 14,10		9,200 9,200 9,200 9,200 9,200	244,72 79,12 133,40 79,12 129,72		
	SOMMANO mq					666,08	9,42	6'274,47
10 S.01.062.01	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco del peso non inferiore a g 240 per mq, valutata per metro quadro di telo in opera. Schermatura antipolvere o antisabbia. Vedi voce n° 9 [mq 666.08]					666,08		
	SOMMANO mq					666,08	1,55	1'032,42
11 S.01.061.03	Nolo di ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti, diagonali, pedane metalliche, tavole fermapiède, terminali, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq circa e m ... e la sottovoce relativa all'intera durata prevista del noleggio. Nolo di ponteggio a telaio completo superiore a 4 mesi. Vedi voce n° 9 [mq 666.08]	5,00				3'330,40		
	SOMMANO mq					3'330,40	1,27	4'229,61
12	Informazione addetti con indicazione procedure specifiche e							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							26'415,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							26'415,66
S.07.013.01	dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento. Informazione specifica per ciascun preposto e/o direttore di cantiere - per ciascun preposto / direttore di cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	114,71	114,71
	<b>Fabbricato A (SpCat 1)</b>							
13 S.07.009.01	Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igenizzazione delle mani. Dotazione minima di 1 litro di prodotto per ciascun dispenser computato con le voci S.07.026.01 e S.07.026.02 Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igenizzazione delle mani					10,03		
	SOMMANO lt					10,03	10,91	109,43
	<b>Fabbricato B (SpCat 2)</b>							
14 S.07.009.01	Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igenizzazione delle mani. Dotazione minima di 1 litro di prodotto per ciascun dispenser computato con le voci S.07.026.01 e S.07.026.02 Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igenizzazione delle mani					10,04		
	SOMMANO lt					10,04	10,91	109,54
	<b>Fabbricato A (SpCat 1)</b>							
15 S.07.006.01	Mascherina facciale di tipo chirurgico, da utilizzarsi in funzione delle indicazioni delle autorità sanitarie. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina facciale di tipo chirurgico					104,00		
	SOMMANO cad					104,00	0,58	60,32
	<b>Fabbricato B (SpCat 2)</b>							
16 S.07.006.01	Mascherina facciale di tipo chirurgico, da utilizzarsi in funzione delle indicazioni delle autorità sanitarie. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina facciale di tipo chirurgico					104,00		
	SOMMANO cad					104,00	0,58	60,32
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							26'869,93
	<b>T O T A L E euro</b>							26'869,93
	----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							



[illegible]

[illegible]