



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA
UNITA' DI DIREZIONE
"INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI"

Regione Basilicata

COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA

Località: Contrada Sant'Andrea - Fabbricati A e B

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Decreto Legge 28/03/2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla
L. 23 maggio 2014 n. 80 art. 4 comma 1 - D.M. 16/03/2015.

Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di e.r.p. -
Interventi di cui all'art. 2, comma 1 lettera b del Decreto
Interministeriale 16/03/2015

Responsabile del Procedimento:

ing. Michele GERARDI

Progettista

ing. Maria Elena Bochicchio

Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza:

ing. Maria Elena Bochicchio

Direttore Operativo:

geom. Nicola Lucia



elaborato:

Elab. 14

intervento di:

RECUPERO

Computo Metrico Lavori

Progetto Esecutivo

data:

Settembre 2022

Comune di SATRIANO DI LUCANIA
Provincia di POTENZA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.
Fabbricati "A" e "B" contrada Sant'Andrea - Satriano di Lucania (PZ). D.L.
28/03/2014, n.47 conv. modof. L. 23 maggio 2014 n.80 art. 4 comma 1 -
D.M. 16/03/2015. Programma di recupero e razionalizzazione degli
immobili di e.r.p. - art. 2, co.1 lett. b D.l.16/03/2015.

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

Potenza, 29/09/2022

IL TECNICO
geom. Nicola LUCIA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	FABBRICATO A (SpCat 1)							
	Demolizione/rimozioni e ripristini FABBR A (Cat 1)							
1 B.02.025.03	Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di discendenti di qualsiasi tipo e dimensioni; FABBRICATO A - discendenti	8,00			10,000	80,00		
	SOMMANO m					80,00	1,08	86,40
2 B.02.015.09	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... erracotta o ceramica, gress, di marmo, listelli klinker, compresa malta del letto di posa, senza recupero dei materiali; FABBRICATO A Prospetto Est e Ovest - copertina in marmo orizzontale *(par.ug.=2*2) - copertina in marmo verticali *(par.ug.=2*2) - battiscopa in marmo verticali *(par.ug.=2*2)*(lung.=2,55+2,25)	4,00 4,00 4,00	1,75 4,80	0,150 0,150	 1,400 0,400	1,05 0,84 7,68		
	SOMMANO mq					9,57	5,62	53,78
3 B.02.013.02	Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di maiolica, o pietra da taglio, posti in opera a mezzo di malta o colla, compreso il suo accatastamento nell'ambito del ... antiere secondo gli ordini impartiti dalla D.L., escluso il trasporto e conferimento a rifiuto del materiale di risulta. FABBRICATO A - piano terra logge *(lung.=13,1+1,2-3*1,4-,7) - piano terra zona esterna androne - piano primo logge *(lung.=5,2+5,2+1,2+1,2+18,8+1,1+1,2+1,2-5*1,4-3*,7) - piano secondo logge *(lung.=5,2+1,2+5,2+1,2+6,8+1,3+6,8+1,3-6*1,4-2*,7) - battiscopa androne - garage *(lung.=5+2+3,45+1,9+3,6+5+2)		9,40 1,90 26,00 19,20 2,10 19,35			9,40 1,90 26,00 19,20 2,10 19,35		
	SOMMANO m					77,95	3,55	276,72
4 B.14.131.01	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto in opera con idoneo collante, compreso lil tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura dei ... i preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. FABBRICATO A - piano terra logge *(lung.=13,1+1,2-3*1,4-,7) - piano terra zona esterna androne - piano primo logge *(lung.=5,2+5,2+1,2+1,2+18,8+1,1+1,2+1,2-5*1,4-3*,7) - piano secondo logge *(lung.=5,2+1,2+5,2+1,2+6,8+1,3+6,8+1,3-6*1,4-2*,7) - garage *(lung.=5+2+3,45+1,9+3,6+5+2)		9,40 1,90 26,00 19,20 19,35			9,40 1,90 26,00 19,20 19,35		
	SOMMANO m					75,85	15,71	1'191,60
	Impianti FABBR A (Cat 4)							
	A R I P O R T A R E							1'608,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'608,50
5 PR_03	Compenso per lo smontaggio della tubazione gas per le parti interessate dalla posa in opera del pannello isolante, modifica alle tubazioni mediante accorciamento o allungamento dei ... per ogni singola tubazione gas la dichiarazione di conformità con allegata la relativa prova di tenuta della tubazione. FABBRICATO A Prospetto sud - tubazioni gas (p1 e p2) *(lung.=8,14+1,2+1+14,2+1,2+1) Prospetto nord - tubazioni gas (pt) - tubazioni gas (p1) *(lung.=1,8+3,2+1,2+1)	2,00	26,74			53,48		
			4,19			4,19		
			7,20			7,20		
	SOMMANO ml					64,87	12,17	789,47
6 PR_02	Smontaggio e successivo rimontaggio di caldaia murale a gas compreso le lavorazioni necessarie i relativi materiali occorrenti per riposizionare la caldaia in avanti di circa cm. 10. FABBRICATO A - spostamento caldaie					6,00		
	SOMMANO a corpo					6,00	231,83	1'390,98
7 PR_04	Allacciamento tubo di scarico condensa della caldaia a condensazione esistente allo scarico del locale limitrofo (cucina). Il prezzo è comprensivo di fornitura e posa in opera, non ... prevista dalle vigenti disposizioni normative), il trasporto ed il conferimento in discarica dei materiali di risulta. FABBRICATO A - alloggio a piano primo (sub. 5)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,64	300,64
	Demolizione/rimozioni e ripristini FABBR A (Cat 1)							
8 B.02.015.09	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... erracotta o ceramica, gress, di marmo, listelli klinker, compresa malta del letto di posa, senza recupero dei materiali; FABBRICATO A Rivestimento in klinker esterno - prospetto est e ovest *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00	0,40		1,400	2,24		
		4,00	3,95		7,750	122,45		
			3,90		3,050	11,90		
			1,70		5,700	9,69		
	a detrarre vuoti	4,00	0,70		1,400	-3,92		
	- prospetto sud *(lung.=13,8+8,2)		22,00		3,050	67,10		
		2,00	3,30		6,350	41,91		
	(lung.=3,3+1,8)	2,00	5,10		1,250	12,75		
		2,00	1,50		1,700	5,10		
		2,00	1,20		3,400	8,16		
	a detrarre vuoti		3,40		1,550	-5,27		
		4,00	2,30		2,300	-21,16		
			1,40		1,800	-2,52		
		4,00	1,40		1,200	-6,72		
	- prospetto nord	2,00	4,90		3,050	29,89		
		2,00	3,30		6,350	41,91		
	a detrarre vuoti	2,00	2,30		2,300	-10,58		
		4,00	1,40		1,200	-6,72		
	Sommano positivi mq					353,10		
	Sommano negativi mq					-56,89		
	A R I P O R T A R E					296,21		4'089,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					296,21		4'089,59
	SOMMANO mq					296,21	5,62	1'664,70
9	Intonaci e pitturazioni FABBR A (Cat 3)							
B.13.026.01	Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o esterni, con rasante a base di calce idrata, cemento portland bianco o grigio, sabbie ed additivi specifici per migliorare la ... , reazione al fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 mm. FABBRICATO A Ripristino fondo su pareti interessate dalla rimozione del rivestimento in klinker - prospetto est e ovest *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	0,40 3,95		1,400 7,750	2,24 122,45		
			3,90		3,050	11,90		
			1,70		5,700	9,69		
	a detrarre vuoti	4,00	0,70		1,400	-3,92		
	- prospetto sud *(lung.=13,8+8,2)		22,00		3,050	67,10		
	(lung.=3,3+1,8)	2,00	3,30		6,350	41,91		
		2,00	5,10		1,250	12,75		
		2,00	1,50		1,700	5,10		
		2,00	1,20		3,400	8,16		
	a detrarre vuoti		3,40		1,550	-5,27		
		4,00	2,30		2,300	-21,16		
			1,40		1,800	-2,52		
		4,00	1,40		1,200	-6,72		
	- prospetto nord	2,00	4,90		3,050	29,89		
		2,00	3,30		6,350	41,91		
	a detrarre vuoti	2,00	2,30		2,300	-10,58		
		4,00	1,40		1,200	-6,72		
	Sommano positivi mq					353,10		
	Sommano negativi mq					-56,89		
	SOMMANO mq					296,21	9,59	2'840,65
10	Demolizione/rimozioni e ripristini FABBR A (Cat 1)							
B.02.011.01	Demolizione di controsoffitti compreso il carico, escluso lo scarico ed il conferimento a rifiuto, posti fino a metri 4 dal piano di calpestio. in legno, arelle e intonaco, o rete metal lica, o pannelli in gesso; FABBRICATO A - intradosso solaio piano primo con esterno *(lung.=5,72+5,72+3,96+3,96)		19,36			19,36		
	SOMMANO mq					19,36	5,79	112,09
11	Isolamenti e coibentazioni FABBR A (Cat 2)							
PR_05	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in lana di roccia a doppia densità non rivestiti: - conducibilità termica Dichiarata: λD= 0,034 W/mK - densità nominale ... in fibra di vetro 160 gr/mq, rasante di finitura/tonachino pacchetto Kit certificato in classe di reazione al fuoco A1 - coibentazione interna ai garage relativa all'alloggio a piano terra *(lung.=5,3+3,45+1,9+2,8+6,0+5,3) - coibentazione interna alla centralina termica relativa all'alloggio a piano terra - coibentazione interna alla centralina termica relativa agli alloggi a piano primo - coibentazione interna alla centralina termica relativa agli		24,75 1,20 3,00		2,700 2,700 2,700	66,83 3,24 19,44		
	A R I P O R T A R E					89,51		8'707,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					89,51		8'707,03
12 PR_01	alloggi a piano secondo	2,00	2,40		2,700	12,96		
	SOMMANO mq					102,47	73,41	7'522,32
	Fornitura e posa in opera di "sistema a cappotto" con pannelli in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite secondo EN13163:2012 marchiati CE tipo "STO GK 8 300 plus" ... ale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025. SU PARETI E SOFFITTI ESTERNI FABBRICATO A Su pareti verticali - prospetto est e ovest	2,00 2,00 2,00	13,90 13,70 13,30		8,750 0,400 0,400	243,25 10,96 10,64		
	- prospetto sud	2,00 2,00	4,40 4,10		6,350 0,350	55,88 2,87		
	- prospetto sud (interno banconi p1 e p2)	2,00	4,00		2,700	21,60		
	- prospetto nord	2,00 2,00	4,50 4,40		6,350 0,350	57,15 3,08		
	- prospetto nord (interno balconi pt, p1 e p2)		13,10 14,10 11,80		2,700 2,700 3,050	35,37 38,07 35,99		
	Su superfici orizzontali - isolamento intradosso solaio piano primo con esterno * (lung.=3,96+3,96+4,28+9,74+4,28) - coibentazione interna ai locali deposito relativa agli alloggi a piano secondo		26,22			26,22		
		2,00	2,30		2,700	12,42		
	SOMMANO mq					553,50	60,50	33'486,75
	Intonaci e pitturazioni FABBR A (Cat 3)							
	Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalità di misurazione come all ... nesi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti esterne, piane verticali FABBRICATO A					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	24,65	493,00
	Demolizione/rimozioni e ripristini FABBR A (Cat 1)							
	Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggerme ... di incastri sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm 2 Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo Egitto FABBRICATO A Prospetto est e ovest - copertina in marmo orizzontale *(par.ug.=2*2) - battiscopa in marmo verticali *(par.ug.=2*2)*(lung.=2,55+2,25)	4,00 4,00	1,75 4,80	0,150		1,05 7,68		
	Prospetto nord - battiscopa in marmo verticali	2,00	2,60		0,400	2,08		
	A R I P O R T A R E					10,81		50'209,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,81		50'209,10
15 B.21.004.01	Prospetto sud - battiscopa in marmo verticali *(lung.=,8+,5+1,4+,75+6,6+1,4+,5+,8)		12,75		0,400	5,10		
	Androne pt - battiscopa		2,10		0,150	0,32		
	SOMMANO mq					16,23	94,14	1'527,89
	Intonaci e pitturazioni FABBR A (Cat 3)							
	Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei p ... ativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite: sola lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassatura di pittura murale FABBRICATO A 40% stimato su voce succ. *(par.ug.=519,97*,4)	207,99				207,99		
16 B.21.006.01	SOMMANO mq					207,99	1,43	297,43
	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa FABBRICATO A							
	Prospetto nord							
	- parete prospetto					88,00		
	- muretto a piano terra					11,40		
	- interno logge 2 piano (verticali) *(lung.=1,4+1,4+3*,4)	2,00	4,00		3,500	28,00		
	(lung.=3,3+2)	2,00	5,30		1,000	10,60		
	- interno loggia 1 piano (verticali) *(lung.=1,2+1,4+3*,4+3*,4)		6,20		3,050	18,91		
	(lung.=2,0+3,3+3,3+2,0)		10,60		1,000	10,60		
	- interno loggia piano terra (verticali) *(lung.=1,3+1,4+1,4+3*,4+3*,4+3*,4)		7,70		3,050	23,49		
	(lung.=2,0+1,65+1,65+2,0)		7,30		1,000	7,30		
	a detrarre vuoti serrande garage	2,00	5,70		3,050	34,77		
	- cornicione *(lung.=7,50+1,35+5,3+1,35+7,5)	2,00	2,30		2,300	-10,58		
	- soffitto logge 2 piano (orizzontali)	2,00	23,00		0,500	11,50		
	- soffitto loggia 1 piano (orizzontali)		8,45			16,90		
	- soffitto loggia piano terra (orizzontali)		18,50			18,50		
			19,05			19,05		
	Prospetto sud							
	- parete prospetto					45,00		
	(par.ug.=2,25-2,25-10,75-10,75+11,2+2,25+2,25+11,2)	0,90				0,90		
	- interno logge 2 piano (verticali) *(lung.=1,75+1,75+3*,4)	2,00	4,70		3,050	28,67		
	- interno logge 1 piano (verticali) *(lung.=1,2+1,5+3*,4)	2,00	3,90		3,050	23,79		
	- interno porticato piano terra (verticali) *(lung.=4*,4+3*,4+4,2+3*,4+4*,4)		9,80		3,050	29,89		
	(lung.=14,2+8,6)		22,80		3,050	69,54		
	a detrarre vuoti serrande garage	4,00	2,30		2,300	-21,16		
	a detrarre ingombro vano scala		5,10			-5,10		
	- cornicione	2,00	5,40		0,500	5,40		
	- soffitto logge 2 piano (orizzontali)	2,00	6,95			13,90		
	- soffitto logge 1 piano (orizzontali)	2,00	5,50			11,00		
	- soffitto logge piano terra (orizzontali)		16,20			16,20		
	Prospetto est e ovest							
	- cornicione	2,00	13,50		0,500	13,50		
	Sommano positivi mq					556,81		
	Sommano negativi mq					-36,84		
	SOMMANO mq					519,97	2,84	1'476,71
	A R I P O R T A R E							53'511,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'511,13
17 B.21.015.02	Tinteggiatura con idropittura acrilica al quarzo per esterni su intonaco civile esterno, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e l ... isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare FABBRICATO A Prospetto nord - parete prospetto - muretto a piano terra - interno logge 2 piano (verticali) *(lung.=1,4+1,4+3*,4) (lung.=3,3+2) . interno loggia 1 piano (verticali) *(lung.=1,2+1,4+3*,4+3*,4) (lung.=2,0+3,3+3,3+2,0) - interno loggia piano terra (verticali) *(lung.=1,3+1,4+1,4+3*,4+3*,4+3*,4) (lung.=2,0+1,65+1,65+2,0) a detrarre vuoti serrande garage - cornicione *(lung.=7,50+1,35+5,3+1,35+7,5) - soffitto logge 2 piano (orizzontali) - soffitto loggia 1 piano (orizzontali) - soffitto loggia piano terra (orizzontali) Prospetto sud - parete prospetto (par.ug.=2,25-2,25+-10,75-10,75+11,2+2,25+2,25+11,2) - interno logge 2 piano (verticali) *(lung.=1,75+1,75+3*,4) - interno logge 1 piano (verticali) *(lung.=1,2+1,5+3*,4) - interno porticato piano terra (verticali) *(lung.=4*,4+3*,4+4,2+3*,4+4*,4) (lung.=14,2+8,6) a detrarre vuoti serrande garage a detrarre ingombro vano scala - cornicione - soffitto logge 2 piano (orizzontali) - soffitto logge 1 piano (orizzontali) - soffitto logge piano terra (orizzontali) Prospetto est e ovest - cornicione Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq							
		2,00	4,00		3,500	88,00		
						11,40		
		2,00	5,30		1,000	28,00		
		2,00				10,60		
			6,20		3,050	18,91		
			10,60		1,000	10,60		
			7,70		3,050	23,49		
			7,30		1,000	7,30		
		2,00	5,70		3,050	34,77		
		2,00	2,30		2,300	-10,58		
			23,00		0,500	11,50		
		2,00	8,45			16,90		
			18,50			18,50		
			19,05			19,05		
						45,00		
		0,90				0,90		
		2,00	4,70		3,050	28,67		
		2,00	3,90		3,050	23,79		
			9,80		3,050	29,89		
			22,80		3,050	69,54		
		4,00	2,30		2,300	-21,16		
			5,10			-5,10		
		2,00	5,40		0,500	5,40		
		2,00	6,95			13,90		
		2,00	5,50			11,00		
			16,20			16,20		
		2,00	13,50		0,500	13,50		
						556,81		
						-36,84		
						519,97	9,44	4'908,52
18 B.21.025.02	Rivestimento minerale ecologico a base di grassello di calce per esterni e interni, colorato in pasta applicato in una o due mani con spatola di acciaio inox o di plastica o fratta ... nel prezzo è esclusa l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. a granulometria fine, bianco FABBRICATO A parapetti prospetto sud *(lung.=10,75*2+2,25*2) SOMMANO mq		26,00			26,00		
						26,00	15,94	414,44
19 B.21.025.04	Rivestimento minerale ecologico a base di grassello di calce per esterni e interni, colorato in pasta applicato in una o due mani con spatola di acciaio inox o di plastica o fratta ... entuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte chiare FABBRICATO A parapetti prospetto sud *(lung.=2*10,75+2*2,25) SOMMANO mq		26,00			26,00		
						26,00	0,42	10,92
	A R I P O R T A R E							58'845,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							58'845,01
20 B.17.006.04	Demolizione/rimozioni e ripristini FABBR A (Cat 1) Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10 FABBRICATO A - discendenti	8,00			10,000	80,00		
	SOMMANO m					80,00	12,71	1'016,80
21 B.21.039.01	Intonaci e pitturazioni FABBR A (Cat 3) Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare mediante: spazzolatura e carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi incoerenti e materiali polverulenti. FABBRICATO A prospetto nord garage porte locali caldaia ringhiere *(lung.=2*,05*4) (lung.=12*,1*,05*4) (lung.=1,63*,05*4) (lung.=14*4*1,45*,05) prospetto sud garage porte locali caldaia ringhiere *(lung.=2*,05*4) ringhiere *(lung.=01*,05*4)	2,00 4,00 6,00 6,00 2,00 2,00 4,00 4,00 8,00 16,00	2,30 0,90 0,40 0,24 0,33 4,06 2,30 0,90 0,40 0,20		2,300 2,100 2,300 2,100 	10,58 7,56 2,40 1,44 0,66 8,12 21,16 7,56 3,20 3,20		
	SOMMANO mq					65,88	2,02	133,08
22 B.21.046.03	Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche previa preparazione del supporto da contabilizzare a parte secondo il corrispondente articolo, sommaria stuccatura di ... ti di pittura antiruggine comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata: ad uno strato con fondo aggrappante FABBRICATO A prospetto nord garage porte locali caldaia ringhiere *(lung.=2*,05*4) (lung.=12*,1*,05*4) (lung.=1,63*,05*4) (lung.=14*4*1,45*,05) prospetto sud garage porte locali caldaia ringhiere *(lung.=2*,05*4) ringhiere *(lung.=01*,05*4)	2,00 4,00 6,00 6,00 2,00 2,00 4,00 4,00 8,00 16,00	2,30 0,90 0,40 0,24 0,33 4,06 2,30 0,90 0,40 0,20		2,300 2,100 2,300 2,100 	10,58 7,56 2,40 1,44 0,66 8,12 21,16 7,56 3,20 3,20		
	SOMMANO mq					65,88	7,11	468,41
23 B.21.049.01	Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto oleosintetico colorato, previa preparazione del supporto da compensare a parte: smalto oleosintetico opaco FABBRICATO A garage porte locali caldaia ringhiere *(lung.=2*,05*4) (lung.=12*,1*,05*4) (lung.=1,63*,05*4) (lung.=14*4*1,45*,05) prospetto sud	2,00 4,00 6,00 6,00 2,00 2,00	2,30 0,90 0,40 0,24 0,33 4,06		2,300 2,100 	10,58 7,56 2,40 1,44 0,66 8,12		
	A R I P O R T A R E					30,76		60'463,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,76		60'463,30
	garage	4,00	2,30		2,300	21,16		
	porte locali caldaia	4,00	0,90		2,100	7,56		
	ringhiere *(lung.=2*,05*4)	8,00	0,40			3,20		
	ringhiere *(lung.=01*,05*4)	16,00	0,20			3,20		
	SOMMANO mq					65,88	6,64	437,44
	Demolizione/rimozioni e ripristini FABBR A (Cat 1)							
24 B.17.013.05	Collari per tubi pluviali, forniti e montati in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio zincato diametro 8-10 cm FABBRICATO A - per fissaggio discendenti					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	3,27	65,40
25 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;							
	FABBRICATO A							
	Vedi voce n° 10 [mq 19.36]		10,00		0,040	7,74		
	Vedi voce n° 2 [mq 9.57]		10,00		0,040	3,83		
	Vedi voce n° 8 [mq 296.21]		10,00		0,020	59,24		
	Vedi voce n° 1 [m 80.00]		10,00		0,018	14,40		
	SOMMANO mc/km					85,21	0,52	44,31
26 B.25.004.05	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 FABBRICATO A Vedi voce n° 2 [mq 9.57] Vedi voce n° 8 [mq 296.21]							
	SOMMANO ql					69,96	2,84	198,69
27 B.25.004.33	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione. D.L. per la contabilizzazione. cer 17 06 04 - materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 FABBRICATO A Vedi voce n° 10 [mq 19.36]							
	SOMMANO ql					2,32		
					0,120	2,32	33,68	78,14
28 B.25.004.17	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione. cer 17 04 05 - ferro e acciaio FABBRICATO A Vedi voce n° 1 [m 80.00]							
	SOMMANO ql					1,44		
					0,018	1,44	6,41	9,23
	FABBRICATO B (SpCat 2)							
	A R I P O R T A R E							61'296,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							61'296,51
29 B.02.025.03	Demolizione/rimozioni e ripristini FABBR B (Cat 5) Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di discendenti di qualsiasi tipo e dimensioni; FABBRICATO B - discendenti	8,00			10,000	80,00		
	SOMMANO m					80,00	1,08	86,40
30 B.02.015.09	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... eracotta o ceramica, gress, di marmo, listelli klinker, compresa malta del letto di posa, senza recupero dei materiali; FABBRICATO B Prospetto Est e Ovest - copertina in marmo orizzontale *(par.ug.=2*2) - copertina in marmo verticali *(par.ug.=2*2) - battiscopa in marmo verticali *(par.ug.=2*2)*(lung.=2,55+2,25)	4,00 4,00 4,00	1,75 4,80	0,150 0,150	1,400	1,05 0,84 7,68		
	SOMMANO mq					9,57	5,62	53,78
31 B.02.013.02	Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di maiolica, o pietra da taglio, posti in opera a mezzo di malta o colla, compreso il suo accatastamento nell'ambito del ... antiere secondo gli ordini impartiti dalla D.L., escluso il trasporto e conferimento a rifiuto del materiale di risulta. FABBRICATO B - piano terra logge *(lung.=13,1+1,2-3*1,4-7) - piano terra zona esterna androne - piano primo logge *(lung.=5,2+5,2+1,2+1,2+18,8+1,1+1,2+1,2-5*1,4-3*7) - piano secondo logge *(lung.=5,2+1,2+5,2+1,2+6,8+1,3+6,8+1,3-6*1,4-2*7) - battiscopa androne - garage *(lung.=5+,2+3,45+1,9+3,6+5+,2)		9,40 1,90 26,00 19,20 2,10 19,35			9,40 1,90 26,00 19,20 2,10 19,35		
	SOMMANO m					77,95	3,55	276,72
32 B.14.131.01	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto in opera con idoneo collante, compreso lil tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura dei ... i preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. FABBRICATO B - piano terra logge *(lung.=13,1+1,2-3*1,4-7) - piano terra zona esterna androne - piano primo logge *(lung.=5,2+5,2+1,2+1,2+18,8+1,1+1,2+1,2-5*1,4-3*7) - piano secondo logge *(lung.=5,2+1,2+5,2+1,2+6,8+1,3+6,8+1,3-6*1,4-2*7) - garage *(lung.=5+,2+3,45+1,9+3,6+5+,2)		9,40 1,90 26,00 19,20 19,35			9,40 1,90 26,00 19,20 19,35		
	SOMMANO m					75,85	15,71	1'191,60
33 PR_03	Impianti FABBR B (Cat 8) Compenso per lo smontaggio della tubazione gas per le parti interessate dalla posa in opera del pannello isolante, modifica alle tubazioni mediante accorciamento o allungamento dei ... per ogni singola tubazione gas la dichiarazione di conformità							
	A R I P O R T A R E							62'905,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							62'905,01
34 PR_02	con allegata la relativa prova di tenuta della tuibazione. FABBRICATO B Prospetto sud - tubazioni gas (p1 e p2) *(lung.=8,14+1,2+1+14,2+1,2+1) Prospetto nord - tubazioni gas (pt) - tubazioni gas (p1) *(lung.=1,8+3,2+1,2+1)	2,00	26,74			53,48		
			4,19			4,19		
			7,20			7,20		
	SOMMANO ml					64,87	12,17	789,47
35 B.02.015.09	Smontaggio e successivo rimontaggio di caldaia murale a gas compreso le lavorazioni necessarie i relativi materiali occorrenti per riposizionare la caldaia in avanti di circa cm. 10. FABBRICATO B - spostamento caldaie					6,00		
	SOMMANO a corpo					6,00	231,83	1'390,98
	Demolizione/rimozioni e ripristini FABBR B (Cat 5)							
	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... erracotta o ceramica, gress, di marmo, listelli klinker, compresa malta del letto di posa, senza recupero dei materiali; FABBRICATO B Rivestimento in klinker esterno - prospetto est e ovest *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	0,40 3,95		1,400 7,750	2,24 122,45		
36 B.13.026.01			3,90		3,050	11,90		
			1,70		5,700	9,69		
	a detrarre vuoti	4,00	0,70		1,400	-3,92		
	- prospetto sud *(lung.=13,8+8,2)		22,00		3,050	67,10		
	(lung.=3,3+1,8)	2,00	3,30		6,350	41,91		
		2,00	5,10		1,250	12,75		
		2,00	1,50		1,700	5,10		
		2,00	1,20		3,400	8,16		
	a detrarre vuoti		3,40		1,550	-5,27		
		4,00	2,30		2,300	-21,16		
			1,40		1,800	-2,52		
		4,00	1,40		1,200	-6,72		
	- prospetto nord	2,00	4,90		3,050	29,89		
		2,00	3,30		6,350	41,91		
	a detrarre vuoti	2,00	2,30		2,300	-10,58		
		4,00	1,40		1,200	-6,72		
	Sommano positivi mq					353,10		
	Sommano negativi mq					-56,89		
	SOMMANO mq					296,21	5,62	1'664,70
	Intonaci e pitturazioni FABBR B (Cat 7)							
36 B.13.026.01	Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o esterni, con rasante a base di calce idrata, cemento portland bianco o grigio, sabbie ed additivi specifici per migliorare la ... , reazione al fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 mm. FABBRICATO B Ripristino fondo su pareti interessate dalla rimozione del rivestimento in klinker - prospetto est e ovest *(par.ug.=2*2)	4,00	0,40		1,400	2,24		
	A R I P O R T A R E					2,24		66'750,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,24		66'750,16
37 B.02.011.01	(par.ug.=2*2)	4,00	3,95		7,750	122,45		
			3,90		3,050	11,90		
			1,70		5,700	9,69		
	a detrarre vuoti	4,00	0,70		1,400	-3,92		
	- prospetto sud *(lung.=13,8+8,2)		22,00		3,050	67,10		
		2,00	3,30		6,350	41,91		
	(lung.=3,3+1,8)	2,00	5,10		1,250	12,75		
		2,00	1,50		1,700	5,10		
		2,00	1,20		3,400	8,16		
	a detrarre vuoti		3,40		1,550	-5,27		
		4,00	2,30		2,300	-21,16		
			1,40		1,800	-2,52		
		4,00	1,40		1,200	-6,72		
	- prospetto nord	2,00	4,90		3,050	29,89		
		2,00	3,30		6,350	41,91		
	a detrarre vuoti	2,00	2,30		2,300	-10,58		
		4,00	1,40		1,200	-6,72		
	Sommano positivi mq					353,10		
	Sommano negativi mq					-56,89		
	SOMMANO mq					296,21	9,59	2'840,65
	Demolizione/rimozioni e ripristini FABBR B (Cat 5)							
	Demolizione di controsoffitti compreso il carico, escluso lo scarico ed il conferimento a rifiuto, posti fino a metri 4 dal piano di calpestio. in legno, arelle e intonaco, o rete metal lica, o pannelli in gesso;							
	FABBRICATO B							
	- intradosso solaio piano primo con esterno *(lung.=5,72+5,72+3,96+3,96)		19,36			19,36		
	SOMMANO mq					19,36	5,79	112,09
	Isolamenti e coibentazioni FABBR B (Cat 6)							
38 PR_01	Fornitura e posa in opera di "sistema a cappotto" con pannelli in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite secondo EN13163:2012 marchiati CE tipo "STO GK 8 300 plus" ... ale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025.							
	SU PARETI E SOFFITTI ESTERNI							
	FABBRICATO B							
	Su pareti verticali							
	- prospetto est e ovest	2,00	13,90		8,750	243,25		
		2,00	13,70		0,400	10,96		
		2,00	13,30		0,400	10,64		
	- prospetto sud	2,00	4,40		6,350	55,88		
		2,00	4,10		0,350	2,87		
	- prospetto sud (interno balconi p1 e p2)	2,00	4,00		2,700	21,60		
	solette balconi	2,00	4,00		1,400	11,20		
		2,00	4,00		1,800	14,40		
	- prospetto nord	2,00	4,50		6,350	57,15		
		2,00	4,40		0,350	3,08		
	- prospetto nord (interno balconi pt, p1 e p2)		13,10		2,700	35,37		
			14,10		2,700	38,07		
			11,80		3,050	35,99		
	solette balconi		13,10		1,500	19,65		
			12,80		1,500	19,20		
		2,00	6,90		1,500	20,70		
	A R I P O R T A R E					600,01		69'702,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					600,01		69'702,90
39 B.13.015.01	Su superfici orizzontali - isolamento intradosso solaio piano primo con esterno * (lung.=3,96+3,96+4,28+9,74+4,28) - coibentazione interna ai locali deposito relativa agli alloggi a piano secondo	2,00	2,30		2,700	26,22	60,50	38'638,32
						12,42		
	SOMMANO mq					638,65		
	Intonaci e pitturazioni FABBR B (Cat 7)							
40 B.15.004.01	Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalità di misurazione come all ... nesi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti esterne, piane verticali FABBRICATO B					20,00	24,65	493,00
						20,00		
	SOMMANO mq							
	Demolizione/rimozioni e ripristini FABBR B (Cat 5)							
40 B.15.004.01	Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggerme ... di incastri sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm 2 Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo Egitto FABBRICATO B	4,00	1,75	0,150		1,05	94,14	1'527,89
	Prospetto est e ovest - copertina in marmo orizzontale *(par.ug.=2*2) - battiscopa in marmo verticali *(par.ug.=2*2)*(lung.=2,55+2,25)					7,68		
	Prospetto nord - battiscopa in marmo verticali	2,00	2,60		0,400	2,08		
	Prospetto sud - battiscopa in marmo verticali *(lung.=,8+,5+1,4+,75+6,6+1,4+,5+,8)		12,75		0,400	5,10		
	Androne pt - battiscopa		2,10		0,150	0,32		
	SOMMANO mq					16,23		
	Isolamenti e coibentazioni FABBR B (Cat 6)	3,00	2,40		2,700			
	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in lana di roccia a doppia densità non rivestiti: - conducibilità termica Dichiarata: λD= 0,034 W/mK - densità nominale ... in fibra di vetro 160 gr/mq, rasante di finitura/tonachino pacchetto Kit certificato in classe di reazione al fuoco A1 FABBRICATO B					66,83		
	- coibentazione interna ai garage relativa all'alloggio a piano terra *(lung.=5,3+3,45+1,9+2,8+6,0+5,3)					24,75		
	- coibentazione interna alla centralina termica relativa all'alloggio a piano terra					1,20		
	- coibentazione interna alla centralina termica relativa agli alloggi a piano primo					19,44		
	- coibentazione interna alla centralina termica relativa agli alloggi a piano secondo					12,96		
41 PR_05		2,00	2,40		2,700			
	A R I P O R T A R E					102,47		110'362,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'658,57
	- parete prospetto					88,00		
	- muretto a piano terra					11,40		
	- interno logge 2 piano (verticali) *(lung.=1,4+1,4+3*,4)	2,00	4,00		3,500	28,00		
	(lung.=3,3+2)	2,00	5,30		1,000	10,60		
	. interno loggia 1 piano (verticali) *(lung.=1,2+1,4+3*,4+3*,4)		6,20		3,050	18,91		
	(lung.=2,0+3,3+3,3+2,0)		10,60		1,000	10,60		
	- interno loggia piano terra (verticali) *(lung.=1,3+1,4+1,4+3*,4+3*,4+3*,4)		7,70		3,050	23,49		
	(lung.=2,0+1,65+1,65+2,0)		7,30		1,000	7,30		
		2,00	5,70		3,050	34,77		
	a detrarre vuoti serrande garage	2,00	2,30		2,300	-10,58		
	- cornicione *(lung.=7,50+1,35+5,3+1,35+7,5)		23,00		0,500	11,50		
	- soffitto logge 2 piano (orizzontali)	2,00	8,45			16,90		
	- soffitto loggia 1 piano (orizzontali)		18,50			18,50		
	- soffitto loggia piano terra (orizzontali)		19,05			19,05		
	Prospetto sud							
	- parete prospetto					45,00		
	(par.ug.=2,25-2,25+-10,75-10,75+11,2+2,25+2,25+11,2)	0,90				0,90		
	- interno logge 2 piano (verticali) *(lung.=1,75+1,75+3*,4)	2,00	4,70		3,050	28,67		
	- interno logge 1 piano (verticali) *(lung.=1,2+1,5+3*,4)	2,00	3,90		3,050	23,79		
	- interno porticato piano terra (verticali) *(lung.=4*,4+3*,4+4,2+3*,4+4*,4)		9,80		3,050	29,89		
	(lung.=14,2+8,6)		22,80		3,050	69,54		
	a detrarre vuoti serrande garage	4,00	2,30		2,300	-21,16		
	a detrarre ingombro vano scala		5,10			-5,10		
	- cornicione	2,00	5,40		0,500	5,40		
	- soffitto logge 2 piano (orizzontali)	2,00	6,95			13,90		
	- soffitto logge 1 piano (orizzontali)	2,00	5,50			11,00		
	- soffitto logge piano terra (orizzontali)		16,20			16,20		
	Prospetto est e ovest							
	- cornicione	2,00	13,50		0,500	13,50		
	Sommano positivi mq					556,81		
	Sommano negativi mq					-36,84		
	SOMMANO mq					519,97	9,44	4'908,52
45 B.21.025.02	Rivestimento minerale ecologico a base di grassello di calce per esterni e interni, colorato in pasta applicato in una o due mani con spatola di acciaio inox o di plastica o fratta ... nel prezzo è esclusa l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. a granulometria fine, bianco FABBRICATO B parapetti prospetto sud *(lung.=10,75*2+2,25*2)		26,00			26,00		
	SOMMANO mq					26,00	15,94	414,44
46 B.21.025.04	Rivestimento minerale ecologico a base di grassello di calce per esterni e interni, colorato in pasta applicato in una o due mani con spatola di acciaio inox o di plastica o fratta ... entuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte chiare FABBRICATO B parapetti prospetto sud *(lung.=2*10,75+2*2,25)		26,00			26,00		
	SOMMANO mq					26,00	0,42	10,92
	Demolizione/rimozioni e ripristini FABBR B (Cat 5)							
47 B.17.006.04	Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10							
	A R I P O R T A R E							124'992,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							124'992,45
48 B.21.039.01	FABBRICATO B - discendenti	8,00			10,000	80,00	12,71	1'016,80
	SOMMANO m					80,00		
	Intonaci e pitturazioni FABBR B (Cat 7)							
	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare mediante: spazzolatura e carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi incoerenti e materiali polverulenti.							
	FABBRICATO B prospetto nord							
	garage	2,00	2,30		2,300	10,58		
	porte locali caldaia	4,00	0,90		2,100	7,56		
	ringhiere *(lung.=2*,05*4)	6,00	0,40			2,40		
	(lung.=12*,1*,05*4)	6,00	0,24			1,44		
	(lung.=1,63*,05*4)	2,00	0,33			0,66		
	(lung.=14*4*1,45*,05)	2,00	4,06			8,12		
	prospetto sud							
	garage	4,00	2,30		2,300	21,16		
	porte locali caldaia	4,00	0,90		2,100	7,56		
	ringhiere *(lung.=2*,05*4)	8,00	0,40			3,20		
	ringhiere *(lung.=01*,05*4)	16,00	0,20			3,20		
	SOMMANO mq					65,88	2,02	133,08
49 B.21.046.03	Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche previa preparazione del supporto da contabilizzare a parte secondo il corrispondente articolo, sommaria stuccatura di ... ti di pittura antiruggine comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata: ad uno strato con fondo aggrappante							
	FABBRICATO B prospetto nord							
	garage	2,00	2,30		2,300	10,58		
	porte locali caldaia	4,00	0,90		2,100	7,56		
	ringhiere *(lung.=2*,05*4)	6,00	0,40			2,40		
	(lung.=12*,1*,05*4)	6,00	0,24			1,44		
	(lung.=1,63*,05*4)	2,00	0,33			0,66		
	(lung.=14*4*1,45*,05)	2,00	4,06			8,12		
	prospetto sud							
	garage	4,00	2,30		2,300	21,16		
	porte locali caldaia	4,00	0,90		2,100	7,56		
	ringhiere *(lung.=2*,05*4)	8,00	0,40			3,20		
	ringhiere *(lung.=01*,05*4)	16,00	0,20			3,20		
	SOMMANO mq					65,88	7,11	468,41
50 B.21.049.01	Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto oleosintetico colorato, previa preparazione del supporto da compensare a parte: smalto oleosintetico opaco							
	FABBRICATO B garage	2,00	2,30		2,300	10,58		
	porte locali caldaia	4,00	0,90		2,100	7,56		
	ringhiere *(lung.=2*,05*4)	6,00	0,40			2,40		
	(lung.=12*,1*,05*4)	6,00	0,24			1,44		
	(lung.=1,63*,05*4)	2,00	0,33			0,66		
	(lung.=14*4*1,45*,05)	2,00	4,06			8,12		
	prospetto sud							
	garage	4,00	2,30		2,300	21,16		
	porte locali caldaia	4,00	0,90		2,100	7,56		
	ringhiere *(lung.=2*,05*4)	8,00	0,40			3,20		
	ringhiere *(lung.=01*,05*4)	16,00	0,20			3,20		
	SOMMANO mq					65,88	6,64	437,44
	A R I P O R T A R E							127'048,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							127'048,18
	Demolizione/rimozioni e ripristini FABBR B (Cat 5)							
51 B.17.013.05	Collari per tubi pluviali, forniti e montati in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio zincato diametro 8-10 cm FABBRICATO B - per fissaggio discendenti					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	3,27	65,40
52 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; FABBRICATO B Vedi voce n° 37 [mq 19.36] Vedi voce n° 30 [mq 9.57] Vedi voce n° 35 [mq 296.21] Vedi voce n° 29 [m 80.00]		10,00 10,00 10,00 10,00		0,040 0,040 0,020 0,018	7,74 3,83 59,24 14,40		
	SOMMANO mc/km					85,21	0,52	44,31
53 B.25.004.05	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 FABBRICATO B Vedi voce n° 30 [mq 9.57] Vedi voce n° 35 [mq 296.21]		0,04		28,000 0,200	10,72 59,24		
	SOMMANO ql					69,96	2,84	198,69
54 B.25.004.33	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... D.L. per la contabilizzazione. cer 17 06 04 - materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 FABBRICATO B Vedi voce n° 37 [mq 19.36]				0,120	2,32		
	SOMMANO ql					2,32	33,68	78,14
55 B.25.004.17	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 04 05 - ferro e acciaio FABBRICATO B Vedi voce n° 29 [m 80.00]				0,018	1,44		
	SOMMANO ql					1,44	6,41	9,23
	Parziale LAVORI A MISURA euro							127'443,95
	T O T A L E euro							127'443,95
	----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
<div>001 002</div>	<div>Riepilogo SUPER CATEGORIE</div> <div>FABBRICATO A FABBRICATO B</div>	<div>61'296,51 66'147,44</div>
	<div>Totale SUPER CATEGORIE euro</div>	<div>127'443,95</div>
	A RIPORTARE	

[illegible]